

Planning 10 - Jaren

20130527 • Bedrijfshuisvesting

Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26.
3565 CK Utrecht

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 3,5 procent (vanaf 2014).

Printdatum: 13-6-2013

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 Gevels															
1610	Kruipruimte	Oudbouw fundament													
■	Herstellen	Vervuilde kruipruimte nr 7A	1,00	pst	2013	■									
2110	Gevelconstructie metselwerk	Oudbouw kopgevels													
	Hydrofoberen/Impregneren metselwerk		135,00	m2	2024	12									
	Vervangen metselwerk		135,00	m2	2048										
	Herstellen metselwerk		135,00	m2	2019							■			
	Reinigen metselwerk		135,00	m2	2019	3						■			■
2110	Gevelbekleding zink	Oudbouw kopgevels													
■	Herstellen	Verankering, manco	1,00	pst	2013	■									
	Vervangen gevelafdekking zink		115,00	m2	2024	24									
2110	Loodslabben opgaand werk	Oudbouw dakopbouw													
	Vervangen loodslabben opgaand werk		75,00	m1	2048	48									
2110	Muisrooster PVC +z-koker	Oudbouw gevels algemeen													
■	Herstellen	Loszittend, onsamenhangend en verstopt	25,00	pst	2013	■									
	Aanbrengen muisdichte roosters PVC +z-koker		98,00	st	2040										
	Geen onderhoud		98,00	st	2050										
2121	Gevelconstructie beton	Oudbouw kopgevelkolommen													
	Reinigen gevelconstructie		60,00	m2	2019	3									■
2713	Prefab luifel metaal	Oudbouw gevels algemeen puikaders													
■	Reinigen prefab luifel metaal	Aangroei mos, algen	428,00	m2	2013	■									
	Vervangen prefab luifel metaal		428,00	m2	2042	30									
	Herstellen prefab luifel metaal		428,00	m2	2050										
3120	Raamdorpel zink	Oudbouw kopgevels													
	Vervangen waterslag zink		110,00	m1	2048	48									

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3120	Onderdorpel natuursteen	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen onderdorpel natuursteen		52,00	m1	2048	48									
3120	Ventilatioerooster metaal b.v Duco/alroco 18 zie kozijnen	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen ventilatie rooster metaal (17 klep)		114,00	st	2048	48									
	Reinigen ventilatie rooster metaal		114,00	st	2013	6	■					■			
3120	Lekdorpel aluminium	Oudbouw	dakopbouw												
	Vervangen lekdorpel aluminium		45,00	m1	2048	48									
3140	Loodaansluiting kozijn	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen loodaansluiting kozijnen		0,00	pst	2048	48									
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Oudbouw	kopgevels												
	Vervangen voegwerk platvol		135,00	m2	2048	48									
4112	Gevelbekleding WRC-hout	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen gevelbekleding WRC-hout		832,00	m2	2048	48									
4112	Gevelbekleding Eternit	Nieuwbouw	gevel	algemeen											
■	Herstellen	Openstaande	verbindingen		1,00	pst	2013		■						
	Vervangen gevelbekleding Eternit		490,00	m2	2060	48									
	Reinigen gevelbekleding Eternit		490,00	m2	2019	6						■			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Oudbouw	inpandig												
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		194,00	m1	2024	24									
5211	Stadsuitloop pvc	Oudbouw	dakopbouw												
	Vervangen stadsuitloop pvc		2,00	st	2024	24									
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Nieuwbouw	inpandig												
■	Vervangen beugels	Beschadiging	(barsten/gaten)		1,00	pst	2013		■						
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		44,00	m1	2036	24									

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03	Buitenkozijnen														
3120	Hang en sluitwerk buitenramen	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen hang en sluitwerk buitenramen		83,00	st	2024	24									
3120	Raamkozijn buiten hardhout	Oudbouw	gevels	algemeen											
■	Herstellen	Beschadiging	kozijn		1,00	pst	2013	3							
	Vervangen raamkozijn hardhout		1561,0	m2	2048	48									
			0												
3120	Raamkozijn buiten aluminium	Oudbouw	kopgevels												
	Vervangen raamkozijn aluminium incl. glas		102,00	m2	2048	48									
	Reinigen raamkozijn aluminium		102,00	m2	2013	6									
3120	Kozijn buiten aluminium	Nieuwbouw	gevel	algemeen											
	Vervangen kozijn aluminium incl. glas		83,00	m2	2060	48									
	Reinigen kozijn aluminium		83,00	m2	2019	6									
3122	Draai/val/uitzet raam aluminium	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen raam aluminium		22,00	st	2048	48									
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Oudbouw	gevels	algemeen											
	Vervangen raam hout		83,00	st	2048	48									
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren	Oudbouw	gevels	algemeen											
■	Herstellen	Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen	1,00	pst	2013										
	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		33,00	st	2024	24									
3130	Deurkozijn buiten hardhout	Nieuwbouw	voorgevel												
	Vervangen deurkozijn hout		18,00	m2	2060	48									
3131	Buitendeur multiplex	Nieuwbouw	voorgevel												
	Vervangen entree deur multiplex		8,00	st	2036	24									
3131	Overheaddeur	Oudbouw													
	Vervangen overheaddeur		29,00	st	2024	24									
3131	Overheaddeur	Nieuwbouw													

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vervangen overheaddeur		8,00	st	2036	24										
3131 Buitendeur multiplex met staal	Oudbouw gevels algemeen														
■ Herstellen	Afdichting, manco (veel tocht bij onderdorpel)	29,00	st	2013		■									
Vervangen entreedeur multiplex met staal		29,00	st	2048	48										
3131 Entree deur hardhout	Oudbouw kopgevels terras														
Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen		4,00	st	2060	48										
3140 Koppelpaneel multiplex	Oudbouw kopgevels														
■ Herstellen	Capillaire vochttopname	1,00	pst	2013		■									
Vervangen koppelpaneel multiplex		45,00	m2	2024	24										
04 Beglazing															
3120 Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm)	Gevels algemeen														
Vervangen blankglas dubbel Hr ++ tot 0,50m²		573,00	m2	2024	24										
3120 Geëmailleerd glas enkel	Gevels algemeen														
Vervangen geëmailleerd glas enkel		751,00	m2	2048	48										
05 Daken															
3721 Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Nieuwbouw dak														
Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2		2,00	st	2030	18										
4510 Isolatie schuim	Oudbouw dak														
Aanbrengen isolatieplaat 50mm		3611,0	m2	2036	36										
Isolatie		3611,0	m2	2036	36										
4510 Isolatie schuim	Nieuwbouw dak														
Aanbrengen isolatieplaat 50mm		265,00	m2	2048	36										
nieuw		265,00	m2	2048	36										
4711 Dakbedekking kunststof	Nieuwbouw dak														
Vervangen dakbedekking kunststof		265,00	m2	2048	36										

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4711	Randstrook kunststof	Nieuwbouw dak													
	Vervangen randstrook kunststof		75,00	m1	2036	36									
4711	Dakbedekking APP+ballast	Oudbouw dak													
	Vervangen dakbedekking APP		3346,0	m2	2036	36									
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		3346,0	m2	2018	18					■				
	Reinigen/oppharken grind		3346,0	m2	2018	6					■				
	Vervangen grind		3346,0	m2	2036	36									
4711	Randstrook APP	Oudbouw dak													
	Vervangen randstrook APP		400,00	m1	2018	18					■				
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Oudbouw dak													
	Vervangen daktrim aluminium		400,00	m1	2018	18					■				
4711	Loodslabben plat dak	Oudbouw dak													
	Vervangen loodslabben plat dak		75,00	m1	2048	48									
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Nieuwbouw dak													
	Vervangen daktrim aluminium		75,00	m1	2030	18									
5211	Kiezelbak kunststof	Oudbouw dak													
■	Herstellen	Afdichting, manco	2,20	pst	2013				■						
	Vervangen kiezelbak kunststof		22,00	st	2018	18					■				
5710	Doorvoer dak ventilatiekap	Oudbouw dak													
■	Herstellen	Afdichting, manco	2,30	st	2013				■						
	Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		23,00	st	2020	20							■		
5710	Doorvoer dak ventilatiekap	Nieuwbouw dak													
	Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2020	20							■		
	Herstellen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2016				■						
5710	Doorvoer dak rioolkap	Oudbouw dak													

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		23,00	st	2032	20										
Herstellen doorvoer dak ventilatiekap		2,30	st	2013		■									
5710 Doorvoer dak rioolkap	Nieuwbouw dak														
Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2020	20								■		
Herstellen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2016					■						
5710 Doorvoer dak rookgaskap	Oudbouw dak														
Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		29,00	st	2020	20								■		
Herstellen doorvoer dak ventilatiekap	Afdichting, manco	8,41	st	2013		■									
5710 Doorvoer dak rookgaskap	Nieuwbouw dak														
Vervangen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2032	20										
Herstellen doorvoer dak ventilatiekap		4,00	st	2016					■						
9041 Tegels op rubber dragers	Oudbouw dak														
Vervangen betontegels + dragers		112,00	m2	2036	36										
06 Schoorstenen															
5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal	Oudbouw dak														
Vervangen dakdoorvoer metaal plat		25,00	st	2018	18						■				
09 Buitenschilderwerk															
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Oud- / Nieuwbouw hfd-entreeduren														
■ Groot schilderwerk deur hout dekkend	Krijten	10,00	st	2013		■									
Vervangen schilderwerk deur hout dekkend		37,00	st	2036	36										
Groot schilderwerk deur hout dekkend		37,00	st	2013	6	■						■			
4621 Buitenschilderwerk overheaddeuren kunststof	Oudbouw garagedeuren														
Groot schilderwerk garagedeuren dekkend		284,00	m2	2013	12	■									
4621 Buitenschilderwerk diversen hout transparant	Oudbouw koppelst./leuningn/4 deuren														

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Herstellen	Erosie, verwerking	0,00	m2	2013		■									
	Groot schilderwerk diversen hout transparant	215,00	m2	2013	3	■			■			■			■
4621	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend														
	Groot schilderwerk hout dekkend	60,00	m2	2019	6							■			
	Klein schilderwerk hout dekkend	60,00	m2	2016	3				■						■
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout transparant														
■ Herstellen	Erosie, verwerking	0,00	m2	2013		■									
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout transparant	1561,00	m2	2013	3	■			■			■			■
		0													
41	Klimaatinstallaties														
5121	C.V.-ketel combi Hr														
	Vervangen cv-ketel combi	29,00	st	2018	18						■				
	Jaarlijks onderhoud cv-installatie	29,00	st	2013	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■
5124	Rookgasafvoerkanalen binnen														
	Reinigen rookgasafvoerkanaal	33,00	st	2013	12	■									
5731	Mechanische ventilatie-unit														
	Vervangen mechanische ventilatie-unit	4,00	st	2030	18										
	Controle mechanische ventilatie-unit	4,00	st	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5731	Mechanische ventilatie-unit														
	Vervangen mechanische ventilatie-unit	29,00	st	2024	18										
	Controle mechanische ventilatie-unit	29,00	st	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5741	Mechanisch ventilatiesyst. dakunit														
	Vervangen dakunit beter omschrijven	6,00	st	2024	24										
	Inspectie/controle leidingstelsel	6,00	st	2013	2	■		■		■		■		■	
	Onderhoud dakunit	6,00	st	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5741	Ventilatiekanaal reinigen														

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigen ventilatiekanaal		370,00	m1	2013	12										
42 Gas, water en sanitair															
5310 Waterleidingnet compleet	Oudbouw Unit														
Vervangen waterleiding		29,00	st	2048	48										
5310 Waterleidingnet compleet	Nieuwbouw unit														
Vervangen waterleiding		4,00	pst	2060	48										
5410 Gasleidingnet compleet	Nieuwbouw unit														
Vervangen gasleiding		4,00	st	2060	48										
5410 Gasleidingnet compleet	Oudbouw Unit														
Vervangen gasleiding		29,00	pst	2048	48										
43 Vuilafvoorziening															
5216 Vuilwaterpompen	Terrein algemeen														
Vervangen vuilwaterpompen		1,00	st	2024	24										
5240 Binnenriolering PVC	Units algemeen														
Vervangen binnenriolering pvc		1,00	pst	2048	48										
9052 Buitenriolering PVC	Terrein algemeen														
Vervangen buiteriolering PVC		1,00	pst	2060	48										
Doorspoelen buiteriolering PVC		1,00	pst	2013	3										
9052 Buitenriolering aansluiting	Terrein algemeen														
Doorspoelen buiteriolering pvc		1,00	pst	2015	6										
44 Elektrische-installaties															
6111 Ventilatieroosters groepenkast	Oudbouw meterkast														
■ Plaatsen ventilatieroosters	Ontbreken van onderdeel (ventilatie)	29,00	st	2013											
Vervangen groepenkast 4 groepen uitbreiding naar 5 groeps		0,00	st	2048	48										
Aanbrengen aardlekschakelaar		0,00	st	2048											
6422 Oproep-installatie	Units intern														

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vervangen oproepinstallatie		29,00	pst	2024	24										
Jaarlijks onderhoud oproepinstallatie		29,00	pst	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	Transportvoorziening														
6611	Onderhoud onvoorzien														
	Onderhoud onvoorzien	1,00	pst	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6613	Jaarlijkse inspectie door bouwkundige														
	Jaarlijkse inspectie gebouw algemeen	1,00	pst	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6631	Actualisering MJOP (onderhoudsplanning)														
	Actualisering MJOP (onderhoudsplanning)	1,00	pst	2018	5						■				
7513	Gevelonderhoudsvoorz. algemeen														
	Gevels algemeen														
	Vervangen gevelonderhoudsvoorziening steigermaterieel	1,00	st	2013	3	■			■			■			■
46	Beveiligingsinstallaties														
6513	Poederblusser														
	Nieuwbouw														
	Vervangen poederblusser	4,00	st	2024	12										
	Controle poederblusser	4,00	st	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6513	Brandslang haspel														
	Oudbouw														
	Vervangen brandslang haspel	37,00	st	2018	18						■				
	Controle brandslang haspel	37,00	st	2013	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■
6513	Brandslang haspel														
	Nieuwbouw														
	Vervangen brandslang haspel	4,00	st	2030	18										
	Controle brandslang haspel	4,00	st	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6513	Poederblusser														
	Oudbouw														
	Vervangen poederblusser	37,00	st	2013	12	■									
	Controle poederblusser	37,00	st	2014	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
51	Terreinafwerkingen e.d.														
9022	Opstallen diversen	Terrein algemeen													
	Vervangen diversen		1468,0	m2	2037	25									
			0												
	Herstellen diversen		1468,0	m2	2050										
			0												
	Reinigen diversen		1468,0	m2	2018	6					■				
			0												
9032	Betonpalen en -parkeernokken	Terrein algemeen													
	Vervangen Betonpalen en -parkeernokken		20,00	m1	2048	36									
9040	Terrein afwerkingen bestrating e.d.	Terrein algemeen													
	Vervangen terrein		1468,0	m2	2052	40									
			0												
	Herstraten terrein		1468,0	m2	2022	20									■
			0												
9041	Betontegels	Oudbouw kopgevels													
	Herstraten betontegels		32,00	m2	2018	12					■				
9041	Gemeenschappelijke paden grind	Oudbouw kopgevels													
	Vervangen terreinafwerking grind		104,00	m2	2024	24									
9041	Terreinverharding grind, aanvullen	Oudbouw kopgevels													
	Aanvullen grind		104,00	m2	2018	6					■				
9042	Tuinen	Terrein algemeen													
	Onderhoud tuinen		685,00	m2	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9042	Tuinonderhoud algemeen contract	Terrein algemeen													
	Contract tuinonderhoud		1,00	pst	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Tuinonderhoud algemeen		1,00	pst	2013	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9052	Straatkolken terrein algemeen	Terrein algemeen													
	Vervangen straatkolken		13,00	st	2040	40									
	Reinigen straatkolken		13,00	st	2013	6	■					■			
9052	Inspectieputten terrein algemeen	Terrein algemeen													
	Vervangen inspectieputten		4,00	st	2040	40									

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Herstellen inspectieputten	4,00	st	2050											
9052	Riolering terrein algemeen	Terrein algemeen													
	Herstellen riolering	1,00	pst	2050											
	Riolering terrein algemeen	1,00	pst	2013	3	■			■			■			■
9058	Vangrail algemeen	Binnenterrein west													
	Vervangen vangrail	46,00	m1	2036	24										
	Herstellen vangrail	46,00	m1	2018	6						■				
9063	Terreinverlichting armaturen	Oudbouw luifelverlichting													
	Vervangen terreinverlichting	65,00	st	2013	12	■									
9063	Terreinverlichting reclameframe	Oudbouw luifel													
	Vervangen reclameframe	29,00	st	2040	40										
9063	Terreinverlichting armaturen	Nieuwbouw gevel algemeen													
	Vervangen verlichting	8,00	st	2032	20										
9063	Gevel- en plafondarmaturen klein	Gevels algemeen													
■	Vervangen	Defecte lampen	65,00	st	2013	■									
	Vervangen gevel- en plafondarmaturen kleine	73,00	st	2032	20										
9072	Terrein bewegwijzering algemeen	Terreinentree													
	Vervangen bewegwijzering	4,00	st	2032	20										
	Herstellen bewegwijzering	4,00	st	2018	6						■				
9074	Parkeerbeugels staal	Binnenterrein west													
	Vervangen parkeerbeugels	13,00	st	2030	18										
9080	Terrein inrichtingen bijzonder	Terrein algemeen													
	Vervangen inrichtingen bomen / hagen	9,00	st	2032	20										
	Herstellen inrichtingen bomen / hagen	9,00	st	2050	6										

20130527 • Bedrijfshuisvesting
Tennesseeedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en
26. • Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
69	Staartkosten														
ZZZZ	Directievoering (6%)														
	Directvoering 2013	0,06	pst		2013	■									
	Directvoering 2014	0,06	pst		2014		■								
	Directvoering 2015	0,06	pst		2015			■							
	Directvoering 2016	0,06	pst		2016				■						
	Directvoering 2017	0,06	pst		2017					■					
	Directvoering 2018	0,06	pst		2018						■				
	Directvoering 2019	0,06	pst		2019							■			
	Directvoering 2020	0,06	pst		2020								■		
	Directvoering 2021	0,06	pst		2021									■	
	Directvoering 2022	0,06	pst		2022										■